

Akce: **PARK 25 / Boulder**

Úprava - zvýšení o 250mm dle výkresu 002.pdf

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Boulder 2B				
	Boulder 2B pro montáž do kačírku	kpl	1,00	338 980,00	338 980,00
	Zemní práce				
	Hloubení jam nezapažených, nakládání, vodorovného přesunu, odvozu a likvidace přebytečné zeminy , skládkovného (manipulace v rámci pozemku)	m3	9,74	1 232,03	12 000,00
	Základy				
	Základový práh + podkladní beton pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 - XC2	m3	2,05	5 000,00	10 270,00
	Výztuž základových prahů betonářskou ocelí KARI síť d6mm 150x150 (krytí min 50mm)	m2	6,29	500,00	3 142,50
	Dopadová plocha (8,4m x 6,1m)				
	Obrubník	mb	29,00	490,00	14 210,00
	přírodní kamenivo - Kačírek 4/8 (praním a tříděním říčního štěrkopísku. Malé hladké kulaté oblázky) - pouze dodávka certifikát pro dětské hřiště	m3	18,90	547,00	10 336,11
	Doprava - k položce výše (25Km vzdalený lom KLUK)	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Rozprostřební kačírku v místě dopadové plochy	m2	47,24	-	Své pomocí
	Rozprostřební zeminy okolo obrubníku + výsev trávníku	m2	50,00	-	Své pomocí
	Traní semeno	kpl	1,00	750,00	750,00
	Provozní řád + informativní tabule	kpl	1,00	4 811,39	4 811,39
					398 000,00

POZN.: Ceny uvedeny s DPH od vybraného dodavatele. Výběr proběhl z podaných 3 cenových nabídek.